

Descriptif de travaux

Isolation :

- Pose de panneaux laine de bois de la marque STEICO (voir notice technique), de 8 centimètres d'épaisseur entre tasseaux de bois.
- Cette isolation va concerner les murs de séparation avec le local technique et les murs adjacents, ainsi que la sous-face du plafond.
- Cette intervention est à cordonner avec l'entreprise de gros-œuvre qui devra faire la finition et les enduits.

Fermeture et portes :

- Ensemble séparatif entre la cave et la circulation intérieur vitré sur la totalité de la surface.
- Equipement en double virage à haute performance d'isolation, de la marque Saint-Gobain (Voir notice technique)

Aménagement intérieur

- Ensemble d'aménagement en bois (les essences de bois seront à soumettre aux clients pour précision du choix), ainsi que des éléments en métal peint en thermolaqué de couleur anthracite. (Des échantillons vous seront soumis pour validation.)

Ventilation et climatisation

- La conception des dispositifs de ventilation, de climatisation et de contrôle de l'hygrométrie est réalisée par le bureau d'étude de la société FRIAX, qui en garantie le bon fonctionnement.
- L'équipement proposé est le CHILL LOOP qui offre des performances remarquables avec un circuit d'eau glacée qui permet de réduire le niveau sonore. (Voir notice technique),

Eclairage

- L'intérieur des présentoirs sera éclairé avec des spots LED de la marque SG modèle Nano tilt encastrables et orientables, (voir notice technique).
- Certaines parties seront équipées de lignes lumineuses filant tout le long des parois internes.
- L'ensemble bénéficie de contrôles sélectifs par zone et/ou type d'éclairage ainsi qu'un réglage de l'intensité.